



Referenz

Parlamentsbauten Berlin

Auftraggeber	Bundesbaugesellschaft Berlin mbH
Bauvorhaben	Technikverbund der Parlaments- und Regierungsbauten Paul-Löbe-Haus / Marie-Elisabeth-Lüders-Haus
Fertigstellung	2000 - 2005
Wertumfang	2.331.000 EUR

Projektbeschreibung

Folgende Leistungen wurden durch die Firma Energieanlagen Nord GmbH ausgeführt:

- Energiezentralen in den Parlamentsbauten und die Rohrleitungstrassen zwischen den Gebäuden
- 15 Wärmeübertrager zwischen den Erzeugersystemen mit einer Gesamtleistung von 30 MW
- Speichersystem mit einem Volumen von 110 m³ für Heißwasser
- BHKW-Anlage im Paul-Löbe-Haus mit 1,6 MW
- Rückkühlwerke auf dem Marie-Elisabeth-Lüders-Haus mit einer Gesamtleistung von 10 MW
- Einbindung des Geothermiekreislaufes als Wärme- und Kältespeicher
- AKM 800 kW

